

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 01 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1	<u>TRAVAUX DE ZINGUERIE</u>				
1.1	Dépose et remplacement des gouttières pendantes existantes. Remplacement des gouttières pendantes demi-ronde en zinc selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions. Localisation : Toutes les gouttières pendantes. Dépose des gouttières et évacuation Gouttières neuves de 330 mm de développé Fonds soudés Naissances départ	ml ml u u	36.90 36.90 9.00 4.00		
1.2	Dépose et remplacement des descentes EP existantes. Remplacement des descentes EP en zinc selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions. Localisation : Toutes les descentes EP . Dépose des descentes et évacuation Descentes neuves de 100 mm de diamètre Coudes	ml ml u	23.00 23.00 14.00		
1.3	Recherche des fuites sur noues Recherche et élimination des fuites sur noues selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions. Localisation : Sur l'ensemble des noues. Linaire de noues.	ml	13.00		
1.4	Révision de couverture tuiles. Révision générale couverture selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 01 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
1.5	<p>Localisation : L'ensemble de la couverture.</p> <p>Surface couverte.</p> <p>Nettoyage et ressuivie de cheneau encaissé et couloir de rive Ressuivie et remise en état des cheneaux encaissés et couloirs de rives selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : L'ensemble des cheneaux encaissés bas de pente. L'ensemble des couloirs de rives avec relevé sur planche de rive.</p> <p>Ressuivie et remise en état des cheneaux encaissés.</p> <p>Ressuivie et remise en état des couloirs de rives.</p>	m2	540.05		
1.6	<p>Dépose et remplacement d'une verrière en acier laqué.</p> <p>Ensemble verrière fixe intérieure selon CCTP, en acier laqué. Compris vitrage isolant fourni et posé, tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : En plafond du sas devant la salle des maitres.</p> <p>Dépose de l'ensemble verrière existante et évacuation</p> <p>Ensemble verrière 1 pan. Dimension approximative : 200*200 cm environ.</p>	ml ml u u	37.90 14.10 1.00 1.00		
2	TRAVAUX SUR AVANT TOIT				
2.1	<p>Remplacement de planche de rives en mauvais état. Remplacement de planches de rives selon CCTP, compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Certaines parties des planches de rives. ESTIMATION.</p> <p>Surface planche de rives</p>	m2	6.00		
2.2	<p>Remplacement de lambris en sous-face de débord de toit en mauvais état.</p>				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 01 CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
2.3	Remplacement de lambris en sous-face de débord de toit selon CCTP, compris tous accessoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Certaines parties de lambris sous-face de débord de toit. ESTIMATION. Surface lambris	m2	7.00		
	Agrandissement de débord de toit sur mur pignon. Agrandissement des débords de toit sur murs pignon, selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Toutes les rives droites en pignons. Agrandissement pour débord de toit de 20 cm de large environ	ml	47.60		
TOTAL GÉNÉRAL HT					
TVA 20.00%					
TOTAL GÉNÉRAL TTC					
BASE DES PRIX :					