

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1	<u>MENUISERIES EXTERIEURES</u>				
1.1	<p>Dépose des menuiseries. Mise à nu des baies selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Sur salle polyvalente y compris châssis en imposte et châssis sous toiture. Sur classes n°1-2-3. Sur salle des maitres. Sur bibliothèque. Sur Bureau. Sur repos/rgt. Sur circulation hall. Sur Tisanerie.</p>				
	Dépose : Châssis 1 OF de 115 * 125 cm	u	1.00		
	Dépose : Châssis 2 OF de 185 * 140 cm	u	1.00		
	Dépose : Châssis fixe avec traverse intermédiaire de 250 * 230 cm	u	1.00		
	Dépose : Ensemble châssis de 340 * 140 cm	u	1.00		
	Dépose : Ensemble châssis de 407 * 140 cm	u	1.00		
	Dépose : Ensemble châssis de 430 * 140 cm	u	2.00		
	Dépose : Ensemble châssis de 350 * 183 cm	u	1.00		
	Dépose : Ensemble châssis de 410 * 205 cm	u	1.00		
	Dépose : Chassis fixe en imposte avec 1 meneau central (salle polyvalente) de 795 * 75 cm	u	1.00		
	Dépose : Châssis fixe en imposte avec 1 meneau central (salle polyvalente) de 795 * 90 cm	u	1.00		
	Dépose : Coulissant 2 vantaux + 1 fixe latéral de 663 * 225 cm	u	1.00		
	Dépose : Porte 1 vantail de 100 * 230 cm	u	5.00		

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.					
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT	
1.2	Dépose : Porte 1 vantail + 1 fixe latéral de 127 * 225 cm	u	1.00			
	Dépose : Porte 1 vantail + 1 fixe latéral de 140 * 230 cm	u	2.00			
	Dépose : Porte 2 vantaux de 196 * 230 cm	u	1.00			
	Dépose : Porte 2 vantaux + 1 fixe latéral de 225 * 230 cm	u	1.00			
	Dépose : Porte fenêtre 2 vantaux de 125 * 230 cm	u	1.00			
	Reprise des embrasures. Forfait	vaut	1.00			
	Menuiseries bois vitrés sur murs non doublés					
	Châssis en bois en bois exotique rouge à peindre selon CCTP, entièrement vitrés. Pose sur murs non doublés. Modèle suivant plan de façade. Compris vitrage isolant fourni et posé, ferrage nécessaire, tous accessoires et toutes sujétions.					
	Localisation :					
	Sur salle polyvalente y compris châssis en imposte et châssis sous toiture. Sur classes n°1-2-3. Sur salle des maîtres. Sur bibliothèque. Sur Bureau. Sur repos/rgt. Sur circulation hall. Sur Tisanerie.					
<u>Ensemble châssis ouvrant + fixe</u>						
	Dim en tableaux 340*140 cm de haut. Ensemble châssis 1OF (95*140 cm) + 1 fixe latéral (245*140 cm)	u	1.00			
	Dim en tableaux 430*140 cm de haut. Ensemble châssis 1OF (95*140 cm) + 1 fixe latéral (335*140 cm)	u	2.00			
	Dim en tableaux 407*140 cm de haut. Ensemble châssis 1OF (90*140 cm) + 1 fixe latéral (317*140 cm)	u	1.00			

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
	Dim en tableaux 350*183 cm de haut. Ensemble châssis 1OF (95*125 cm) + 1 fixe latéral (255*125 cm) + allège fixe de 350*58 cm	u	1.00		
	Dim en tableaux 410*205 cm de haut. Ensemble châssis 1OF (95*205 cm) + 1 fixe latéral (315*205 cm) avec traverse intermédiaire	u	1.00		
	<u>Châssis fixe</u>				
	Dim en tableaux 250*230 cm de haut. Châssis fixe avec traverse intermédiaire	u	1.00		
	Dim en tableaux 795*90 cm de haut. Châssis fixe en partie haute avec 1 meneau central (Salle polyvalente)	u	1.00		
	Dim en tableaux 795*75 cm de haut. Châssis fixe en imposte avec 1 meneau central (salle polyvalente)	u	1.00		
	<u>Châssis ouvrant</u>				
	Dim en tableaux 115*125 cm de haut. Châssis 1 OF	u	1.00		
	Dim en tableaux 185*140 cm de haut. Châssis 2 OF	u	1.00		
	<u>Ensemble châssis coulissant + fixe</u>				
	Dim en tableaux 663*225 cm de haut. Ensemble coulissant 2 vantaux central + 2 fixes latéraux avec traverse intermédiaire	u	1.00		
	<u>Porte fenêtre</u>				
	Dim en tableaux 125*230 cm de haut. Porte fenêtre 2 vantaux avec traverse intermédiaire	u	1.00		
1.3	Porte bois 1 vantail vitrée sur murs non doublés.				
	Porte d'entrée en bois exotique rouge à peindre, selon CCTP. Compris vitrage isolant, ferrage nécessaire, tous accessoires et toutes sujétions.				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1.4	<p>Localisation : Portes d'entrées des classes n°1-2-3. Porte d'entrée sur salle des maitres. Porte d'entrée sur bibliothèque. Dim en tableaux 100*230 cm de haut. Porte 1 vantail avec traverse intermédiaire</p> <p>Porte bois 2 vantaux vitrée sur murs non doublés.</p> <p>Porte d'entrée en bois exotique rouge à peindre, selon CCTP. Compris vitrage isolant, ferrage nécessaire, tous accessoires et toutes sujétions.</p>	u	5.00		
1.5	<p>Localisation : Porte d'entrée sur bibliothèque. Dim en tableaux 196*230 cm de haut. Porte 2 vantaux avec traverse intermédiaire</p> <p>Porte bois 1 vantail + fixe latéral vitrée sur murs non doublés.</p> <p>Porte d'entrée en bois exotique rouge à peindre, selon CCTP. Compris vitrage isolant, ferrage nécessaire, tous accessoires et toutes sujétions.</p>	u	1.00		
	<p>Localisation : Porte d'entrée sur salle polyvalente. Porte d'entrée sur classe 3. Porte d'entrée sur circulation hall. Dim en tableaux 127*225 cm de haut. Porte 1 vantail + 1 fixe latéral avec traverse intermédiaire</p>	u	1.00		
	<p>Dim en tableaux 140*230 cm de haut. Porte 1 vantail + 1 fixe latéral avec traverse intermédiaire</p>	u	2.00		
1.6	<p>Porte bois 2 vantaux + fixe latéral vitrée sur murs non doublés.</p> <p>Porte d'entrée en bois exotique rouge à peindre, selon CCTP. Compris vitrage isolant, ferrage nécessaire, tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Porte d'entrée sur hall.</p>				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
2	<u>MENUISERIES</u>				
	Dim en tableaux 225*230 cm de haut. Porte 2 vantaux + 1 fixe latéral avec traverse intermédiaire	u	1.00		
2.1	Plinthes bois neuves Plinthes droites en sapin à peindre selon CCTP. Compris toutes sujétions. <u>Localisation : Sur les cloisons en dure uniquement (non compris cloison modulable)</u> Sans sanitaires E. Dans sanitaires des petits Dans Wc handicapé/dgt/wc normal, accolé aux sanitaires petits.				
2.2	Dépose plinthes + enduit	ml	25.30		
2.2	Raccord de plinthes bois Raccord de plinthes bois selon CCTP. Compris toutes sujétions. <u>Localisation :</u> TRAVAUX PREVISIONNELS. Raccord de plinthes	ml	5.00		
2.3	Rabotage et Révision des portes intérieures. Révision, remise en état et amélioration selon CCTP des portes intérieures. Compris tous accessoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> L'ensemble des portes intérieures. Forfait	vaut	1.00		
2.4	Rayon en mélamine. Rayonnage horizontal selon CCTP en mélaminé blanc. Compris tous accessoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Un rayon de 40 cm de largeur dans le sanitaires accolé au hall, au-dessus des petits urinoirs.				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
2.5	<p>Largeur 40 cm. Epaisseur 19 mm</p> <p>Remplacement de panneaux en liège Remplacement de panneaux en liège selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p><u>Localisation :</u> TRAVAUX PREVISIONNELS.</p> <p>Surface</p>	ml	2.00		
2.6	<p>Ensemble menuisé formant rangement et banc Fourniture et pose d'une ensemble menuisé en stratifié compact selon CCTP, compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p><u>Localisation :</u> Dans sanitaires des petits (donnant sur hall).</p> <p>Ensemble Meuble</p>	m2	20.00		
2.7	<p>Inversion du sens d'ouverture de porte WC Inversion du sens d'ouverture de porte selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p><u>Localisation :</u> Porte du WC adulte dans sanitaire.</p> <p>Inversion de sens d'ouverture</p>	u	1.00		
TOTAL GÉNÉRAL HT					
TVA 20.00%					
TOTAL GÉNÉRAL TTC					
BASE DES PRIX :					

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES BOIS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
3	<u>OPTION BRISE SOLEIL</u>				
3.1	<p>Brises soleil extérieur en alu laqué. Commande électrique.</p> <p>Brise Soleil Orientable en Alu laqué selon CCTP, Compris tous accessoires et toutes sujétions. Commande filaire par bouton électrique.</p> <p>Localisation :</p> <p>Baie de la classe 2 sauf devant porte. Baie de la bibliothèque sauf devant porte. Baie de la classe 1 sauf devant porte. Baies de la classe 3 sauf devant porte. Baie de la salle polyvalente sauf devant porte. Baie de la salle des maitres sauf devant porte. Baie du bureau.</p> <p>Dim en tableaux 185*140 cm de haut. (BSO)</p> <p>Dim en tableaux 250*230 cm de haut. (BSO)</p> <p>Dim en tableaux 340*140 cm de haut. (BSO)</p> <p>Dim en tableaux 350*183 cm de haut. (BSO)</p> <p>Dim en tableaux 407*140 cm de haut. (BSO)</p> <p>Dim en tableaux 430*140 cm de haut. (BSO)</p> <p>Dim en tableaux 663*225 cm de haut. (BSO)</p> <p>Dim en tableaux 795*75 cm de haut. (BSO)</p>				
	OPTION BRISE SOLEIL TOTAL HT				