

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 04 ISOLATION -PLATRERIE - PEINTURE - FAIENCE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1	<u>ISOLATION - PLATRERIE</u>				
1.1	<p>Déplacement de mobilier a la charge du MAITRE D'OUVRAGE</p> <p>A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE le déplacement avec soins du mobiliers existants et autres éléments avant intervention et après intervention des travaux, afin d'éviter leur détérioration compris toutes manutentions, protections nécessaires et toutes sujétions.</p>	OBS			
1.2	<p>Isolant en laine minérale sur ossature rampante du plafond suspendu. Isolant en laine minérale selon CCTP, pose rampante sur l'ossature métallique du plafond suspendu.</p> <p>Localisation : Sur salle polyvalente et hall.</p> <p>Echafaudage nécessaire</p> <p>Epaisseur : 260 mm (R = 6.50 m2 K/W). Pose sous rampant</p>	vaut m2	1.00 97.21		
1.3	<p>Plafond suspendu acoustique décoratif Rockfon "Ekla". Plafond suspendu acoustique et décoratif " Rockfon". Selon CCTP, en panneaux de laine de roche volcanique. Finition en usine. Pose sur ossature métallique. Compris isolant phonique, tous accessoires et toutes sujétions. Plafond " Ekla". Module 600*600*20 mm ou 1200*600*200 mm d'épaisseur.</p> <p>Localisation : Plafond sur sanitaires petits. Plafond des wc accolés aux sanitaires petits. Plafond sur salle polyvalente et hall.</p> <p>Plafond " Ekla". Pose horizontale</p> <p>Plafond "Ekla". Pose rampante</p>	m2 m2	13.87 97.21		
1.4	Dépose et repose de cloison amovible et accessoires				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 04 ISOLATION -PLATRERIE - PEINTURE - FAIENCE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
	Dépose et repose des cloisons amovible selon CCTP, compris banc, tablette, tous accessoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Entre vestiaire dans dégagement hall. Sanitaires des petits (donnant sur hall). Sanitaires des grands (donnant sur dégagement). Dépose et repose : Surface	m2	40.00		
2	<u>PEINTURE</u>				
2.1	Observation				
	Il n'est prévu aucuns travaux dans la salle de repos.	OBS			
2.2	Protection sols.				
	Protection des sols par bâche polyane selon CCTP avant le début des travaux. Compris toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Classe n°2. Bibliothèque. Classe n°3. Classe n°1. Tisanerie. Bureau. Sanitaires petits. Espaces communs hall et dégagements. Salle polyvalente. Salle des maitres Sanitaires E sur dégagement hall. Surface à protéger	m2	369.89		
2.3	Peinture acrylique sur anciens plafonds intérieurs				
	Travaux de peinture acrylique selon CCTP sur anciens plafonds. Compris travaux préparatoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Classe n°2.				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 04 ISOLATION -PLATRERIE - PEINTURE - FAIENCE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
2.5	<p>Peinture sur bois intérieurs anciens. Travaux de peinture selon CCTP sur bois anciens. Compris travaux préparatoires et toutes sujétions.</p> <p><u>Localisation :</u> Dans tous les locaux ci-avant sur : Portes et huisseries. Plinthes. Bandeaux cache tringle devant les baies. Châssis fixe sur cloison intérieure.</p> <p style="padding-left: 40px;">Finition glycéro satiné sur ancien</p>	m2	149.73		
2.6	<p>Peinture sur bois intérieurs neufs. Travaux de peinture selon CCTP sur bois neufs. Compris travaux préparatoires et toutes sujétions.</p> <p><u>Localisation :</u> Les plinthes neuves.</p> <p style="padding-left: 40px;">Finition glycéro satiné sur ancien</p>	m2	10.44		
2.7	<p>Peinture microporeuse Lucite sur bois extérieurs et intérieurs anciens. Travaux de peinture microporeuse à base de résine acrylique selon CCTP sur bois anciens. Compris travaux préparatoires et toutes sujétions.</p> <p><u>Localisation :</u> Toutes les planches de rives et bandeaux existants en façades extérieurs. Tous les lambris existants en débord de toit extérieurs. Tous les lambris existants en façades extérieurs. Les bois de charpente apparents sous les auvents (Triangulation). Les bois de charpente apparents dans la salle polyvalente et hall (Pannes et arbalétriers). Les poutres et jambes de force formant linteaux bois apparents sur châssis coulissant dans la salle polyvalente. Les panneaux et jambes de force formant allège bois apparents sous châssis en partie haute dans la salle polyvalente. Les bois de charpente (Triangulation) et le lambris en plafond intérieur du sas devant la salle des maîtres.</p>				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 04 ISOLATION -PLATRERIE - PEINTURE - FAIENCE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
2.8	Finition "Lucite spéciale bois plus" sur ancien Peinture microporeuse Lucite sur bois extérieurs neufs. Travaux de peinture microporeuse à base de résine acrylique selon CCTP sur bois neufs. Compris travaux préparatoires et toutes sujétions. <u>Localisation</u> Les châssis bois neufs. Les planches de rives neuves. Les lambris neufs en débord de toit extérieurs.	m2	207.73		
2.9	Finition "Lucite spéciale bois plus" Peinture sur ouvrages métalliques anciens peints. Travaux de peinture selon CCTP sur ouvrages métalliques anciens peints. Compris travaux préparatoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Le garde-corps sur la rampe de la salle polyvalente. La trappe d'accès toiture terrasse en parois intérieur du sas devant la salle des maitres. Les tuyauteries apparentes.	m2	285.61		
2.10	Finition glycéro satiné brillant sur ancien Peinture sur ouvrages métalliques intérieurs neufs avec primaire. Travaux de peinture selon CCTP sur ouvrages métalliques neufs livrés avec une couche primaire anticorrosion. Compris travaux préparatoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Les tuyauteries neuves apparentes.	m2	19.50		
3	Finition glycéro satiné brillant <u>FAIENCE</u>	m2	10.00		
3.1	Piquage de faïence mural et reprise enduit.				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 04 ISOLATION -PLATRERIE - PEINTURE - FAÏENCE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
3.2	<p>Piquage de revêtement mural faïence ou carrelage selon CCTP, compris réfection et raccord d'enduit au plâtre THD.</p> <p>Localisation : Dans sanitaires des petits. Dans sanitaires E sur dégagement hall.</p> <p>Piquage + enduit</p> <p>Faïence murale collée sur parois verticales Fourniture et pose collée de faïence, selon CCTP. Compris coupes et toutes sujétions.</p> <p>Localisation étanchéité : Sur toutes les parois derrière la faïence.</p> <p>Localisation faïence : <u>Sanitaires des petits :</u> Sur les parois périphériques (sauf cloison sur amovible) et sur 160 cm de hauteur. Au pourtour de la douche sur toute sa hauteur. <u>Sanitaires E sur dégagement hall.</u> Sur les parois périphériques (sauf cloison sur amovible) et sur 160 cm de hauteur.</p> <p>Etanchéité</p> <p>Faïence 20*40 cm blanche ou de couleur vive</p>	m2	21.50		
3.3	<p>Ressuivi de faïence Ressuivie de faïence selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Les faïences dans la tisanerie.</p> <p>Ressuivie de faïence</p>	m2	3.24		
4	<u>DIVERS</u>				
4.1	Dépose de plinthes de toutes natures				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 04 ISOLATION -PLATRERIE - PEINTURE - FAIENCE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
4.2	<p>Dépose complète de plinthes selon CCTP, compris réfection et raccord d'enduit au plâtre THD.</p> <p><u>Localisation :</u> Sans sanitaires E. Dans sanitaires des petits Dans Wc handicapé/dgt/wc normal, accolé aux sanitaires petits.</p> <p>Dépose plinthes + enduit</p>	ml	25.30		
4.3	<p>Raccord et Reprise des finitions intérieures au droit des châssis Raccord et Reprise des finitions intérieures selon CCTP. Compris toutes sujétions</p> <p><u>Localisation :</u> Au pourtour des châssis remplacés.</p> <p>Raccord et Reprise des peintures au pourtour des châssis</p>	ml	169.32		
4.3	<p>Raccords d'enduit et de peinture. Raccords d'enduit et de peinture selon CCTP, après le passage des autres corps d'état. Compris toutes sujétions.</p> <p><u>Localisation :</u> Pour l'ensemble du chantier</p> <p>Forfait pour l'ensemble des locaux.</p>	vaut	1.00		
4.4	<p>Nettoyage en fin de chantier. Nettoyage général selon CCTP en fin de chantier de tous les locaux. Compris toutes sujétions.</p> <p><u>Localisation :</u> Pour l'ensemble du chantier</p> <p>Forfait.</p>	vaut	1.00		
TOTAL GÉNÉRAL HT					
TVA 20.00%					
TOTAL GÉNÉRAL TTC					

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 04 ISOLATION -PLATRERIE - PEINTURE - FAIENCE

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
BASE DES PRIX :					
5	<u>VARIANTE PLAFOND GYPTONE</u>				
5.1	<p>Plafond acoustique en plaques Gyptone non démontable. Plafond suspendu acoustique selon CCTP, en plaques de plâtre type "Gyptone", pose sur ossature métallique. Compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Plafond sur salle polyvalente et hall.</p> <p style="padding-left: 20px;">Plafond " Gyptone® Activ'Air® Quattro 41". Pose rampante</p>	m2	97.21		
5.2	<p>Peinture acrylique sur plafonds en plaques de plâtre neuves. Travaux de peinture selon CCTP sur plafonds en plaques de plâtre neuves. Compris travaux préparatoires et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Plafond GYPTONE sur salle polyvalente et hall.</p> <p style="padding-left: 20px;">Finition acrylique satiné ou mate</p>	m2	97.21		
VARIANTE PLAFOND GYPTONE TOTAL HT					