

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 05 SOLS SOUPLES

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1	<u>SOLS SOUPLES</u>				
1.1	<p>Dépose de revêtements de sol non amianté.</p> <p>Dépose de revêtements de sols minces collés et du ragréage selon CCTP. Compris toutes manutentions et enlèvement des déblais.</p> <p>Localisation : Hall et circulations. Vest. 1 et 2 sur circulation. Salle polyvalente.</p> <p>Dépose sols collé et ragréage</p>	m2	95.20		
1.2	<p>Barriere anti-humidité</p> <p>Réalisation d'une barrière anti-remontée d'humidité selon CCTP. Compris préparation du support, et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Hall et circulations. Vest. 1 et 2 sur circulation. Salle polyvalente. Sanitaires E sur dégagement hall. Sanitaires petits. Espace Wc handicapé/dgt/wc normal, accolé aux sanitaires petits.</p> <p>Barriere anti-remontée d'humidité</p>	m2	119.98		
1.3	<p>Sol PVC acoustique U3 - P3 en lés.</p> <p>Fourniture et pose collée selon CCTP de revêtement de sol PVC acoustique. Compris préparation du support, ragréage, coupes et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Hall et circulations. Vest. 1 et 2 sur circulation. Salle polyvalente. Sanitaires E sur dégagement hall. Sanitaires petits Espace Wc handicapé/dgt/wc normal, accolé aux sanitaires petits.</p> <p>Ragréage P3 et primaire d'accrochage</p>	m2	119.98		

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 05 SOLS SOUPLES

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1.4	Revêtement " Sarlon trafic 19 dB 43" en lés. U4 P3 Barres de seuil. Fourniture et pose vissée au sol selon CCTP de seuil inox. Compris toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Pose sous les portes des locaux donnant sur hall et circulations. Pose entre revêtement carrelage et PVC au droit des sanitaires petits. Seuil de 90 mm de largeur	m2	119.98		
1.5	Remplacement de tapis brosse. Remplacement des tapis-brosse existant selon CCTP, compris tous accessoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Dans hall et circulation. Dans la salle polyvalente. Dimensions 90*70 cm Dimensions 180*70 cm	ml	12.70		
1.6	Reprise des Siphons de sol Vérification et reprise ou remplacement si nécessaire des siphons de sol existants selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions. <u>Localisation :</u> Sanitaires E sur dégagement hall. Sanitaires petits. Vérification, reprise ou remplacement de siphon de sol	u	2.00		
		u	1.00		
		u	3.00		
TOTAL GÉNÉRAL HT					
TVA 20.00%					
TOTAL GÉNÉRAL TTC					
BASE DES PRIX :					

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 05 SOLS SOUPLES

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
2	<u>OPTION : REMPLACEMENT SOLS DANS SALLE DES MAITRES / CLASSE 1 / BUREAU</u>				
2.1	<p>Dépose de revêtements de sol non amianté.</p> <p>Dépose de revêtements de sols minces collés et du ragréage selon CCTP. Compris toutes manutentions et enlèvement des déblais.</p> <p>Localisation : Classe n°1. Salle des maitres. Bureau.</p> <p>Dépose sols collé et ragréage</p>	m2	106.66		
2.2	<p>Barriere anti-humidité</p> <p>Réalisation d'une barrière anti-remontée d'humidité selon CCTP. Compris préparation du support, et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Classe n°1. Salle des maitres. Bureau.</p> <p>Barriere anti-remontée d'humidité</p>	m2	106.66		
2.3	<p>Sol PVC acoustique U3 - P3 en lés.</p> <p>Fourniture et pose collée selon CCTP de revêtement de sol PVC acoustique. Compris préparation du support, ragréage, coupes et toutes sujétions.</p> <p>Localisation : Classe n°1. Salle des maitres. Bureau.</p> <p>Ragréage P3 et primaire d'accrochage</p> <p>Revêtement " Sarlon trafic 19 dB 43" en lés. U4 P3</p>	m2 m2	106.66 106.66		
OPTION : REMPLACEMENT SOLS DANS SALLE DES MAITRES / CLASSE 1 / BUREAU					
TOTAL HT					