

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 08 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
<b>1</b>	<b><u>TRAVAUX DE VOIRIE ET DIVERS</u></b>				
1.1	<b>Observation :</b>  Les travaux de plantations et d'engazonnement des espaces verts ne sont pas prévus.  Tous les ouvrages et dimensions décrits ci-avant ne servent que pour une évaluation des travaux. L'entreprise adjudicataire du présent lot devra à sa charge, obligatoirement faire valider les dimensionnements et les ouvrages ci-après par une étude béton ainsi que l'établissement des plans BA.	Obs			
1.2	<b>Arrachage de revêtement enrobé</b> Arrachage de revêtement en enrobé selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.  <b>Localisation :</b> Espace centrale de la cour devant les bâtiments. Suivant plan de masse.  Arrachage de revêtement en enrobé et évacuation	m2	302.00		
1.3	<b>Démolition de dallage extérieur en béton.</b>  Démolition de dallage béton selon CCTP, compris toutes sujétions.  <b>Localisation :</b> L'accès devant le hall d'entrée.  Démolition de forme béton jusqu'à 15 cm épaisseur moyenne	m2	4.00		
1.4	<b>Dépose de bordures ciment</b>  Dépose de bordures ciment selon CCTP, compris toutes sujétions.  <b>Localisation :</b> Sur l'emprise de l'ilot espace verts dans la cour devant bâtiment. Sur l'emprise de l'espace vert de la cour a l'aspect SUD. Suivant plan de masse.				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 08 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1.5	<p>Dépose de bordures ciment</p> <p><b>Epandage de gravillons en périphérie du bâtiment.</b></p> <p>Epandage d'une couche de gravillon selon CCTP, compris décaissement et mise en place d'un géotextile. Compris toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b> En pied des toutes les façades.</p>	ml	31.00		
1.6	<p>Décaissement + géotextile + Gravillons. Epaisseur 15 cm</p> <p><b>Dallage sur terre-plein pour pose de PAC</b></p> <p>Dallage sur terre-plein selon CCTP. Compris toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b> Pour la pose des unités extérieures de pompe à chaleur.</p>	m2	49.05		
1.7	<p>Décaissement + engravement + dallage de 13 cm</p> <p><b>Structure métallique pour protection des unités extérieures PAC</b></p> <p>Structure métallique en acier galvanisée + panneau grillagé + portillon selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b> Pour habillage des unités extérieures de pompe à chaleur.</p> <p>* Dimensions H100 cm x L300 cm x P60 cm.</p>	m2	3.00		
1.8	<p>Décaissement + engravement + dallage de 13 cm</p> <p><b>Dallage sur terre-plein pour sortie devant portes extérieures</b></p> <p>Dallage sur terre-plein selon CCTP. Compris toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b> Pour rattrapage du niveau entre le seuil et le sol extérieur des portes de sorties des classes 1-3 et dégagement hall.</p>	u	1.00		
1.9	<p>Décaissement + géotextile + engravement + dallage de 13 cm</p> <p><b>Dallage sur terre-plein pour cheminement extérieur sur cour</b></p> <p>Dallage extérieur selon CCTP réalisé sur terre-plein. Compris toutes sujétions.</p>	m2	12.00		

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 08 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1.10	<p><b>Localisation :</b>                      Cheminements d'accès au bâtiment sur la cour centrale y compris rampe 6%.                      Palier sur l'emprise de la zone devant les escaliers extérieurs d'accès cantine à l'aspect NORD-EST.                      Suivant plan de masse.</p> <p>Réglage du fond de forme et compactage primaire</p> <p>Remblais complémentaire en grave 0/315</p> <p>Couche de fond en grave 0/315 sur 20 cm ép</p> <p>Couche de sable fin sur 5 cm ép</p> <p>Forme béton de 13 cm</p> <p>Chape incorporée finition balayée</p> <p>Treillis soudé</p> <p>Acier HA</p> <p>Coffrage des rives</p>	m2	93.00		
		m3	7.960		
		m3	18.600		
		m2	93.00		
		m3	93.00		
		m2	93.00		
		kg	372.00		
		kg	93.00		
		ml	100.00		
		<p><b>Aire en sable stabilisé</b>                      Exécution d'une aire en sable stabilisée selon CCTP. Compris toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b>                      L'aire espace foot à l'aspect SUD.                      Suivant plan de masse.</p> <p>Décassement. Terres évacuées ou employée en remblais</p> <p>Géotextile</p> <p>Couche de fond en concassé basaltique 0/60</p> <p>Couche de base en semi concassé basaltique de 0/16</p> <p>Couche de finition de 5 cm en sable stabilisé rouge ou ocre</p>	m3	39.000	
	m2	130.00			
	m3	32.500			
	m3	1.625			
	m2	130.00			
1.11	<p><b>Apport et remblaiement en terre végétale.</b>                      Apport et remblaiement complémentaire selon CCTP, en terres végétale soigneusement compacté. Compris toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b></p>				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 08 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1.12	<p>Sur l'emprise de la zone d'espaces verts à l'arrière du muret créer. (épaisseur moyenne 50 cm environ).                      Sur l'emprise des zones d'espaces verts sur la cour centrale. (épaisseur moyenne 30 cm environ).                      Suivant plan de masse.</p> <p>Apport et remblais en terre végétale</p> <p><b>Bordures ciment type P1.</b>                      Fourniture et pose de bordures ciment selon CCTP, compris toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b>                      Entre l'aire en stabilisé et l'espace vert à l'arrière du bâtiment.</p> <p>Entre les ilots en terre végétale et l'enrobé existant sur cour centrale.</p> <p>Bordure P1</p>	m3	181.200		
1.13	<p><b>Muret massif en béton</b>                      Murets béton sur semelle béton, suivant étude BA. et CCTP. Compris toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b>                      Le long de l'aire espace foot à l'aspect SUD.                      Suivant plan de masse.</p> <p>Fouilles en rigoles terres employées en remblais.</p> <p>Semelles béton dosé à 350 kg m3.</p> <p>Acier HA. pour semelles</p> <p>Béton dosé à 350 kgs/m3 pour mur.</p> <p>Coffrage soigné pour mur pour rester tel quel</p> <p>Acier HA pour mur</p> <p>Glacis sur le dessus</p> <p>Joints de fractionnements nécessaires traités au mastic. Forfait</p>	m3	14.000		
		m3	10.500		
		kg	980.00		
		m3	8.750		
		m2	35.70		
		kg	437.50		
		ml	25.00		
		vaut	1.00		
1.14	<p><b>Muret en béton contre escalier</b>                      Muret béton sur semelle béton, suivant étude BA. et CCTP. Compris toutes sujétions.</p>				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 08 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
	<p><b>Localisation :</b> Devant les escaliers créés devant cantine à l'aspect NORD-EST. Suivant plan de masse.</p> <p>Fouilles en rigoles terres employées en remblais.</p> <p>Béton de fondation dosé à 250 kg m3.</p> <p>Semelles béton dosé à 350 kg m3.</p> <p>Acier HA. pour semelles</p> <p>Béton dosé à 350 kgs/m3 pour mur.</p> <p>Coffrage soigné pour mur pour rester tel quel</p> <p>Acier HA pour mur</p> <p>Glacis sur le dessus</p> <p>Joints de fractionnements nécessaires traités au mastic. Forfait</p>	m3	1.440		
		m3	0.480		
		m3	0.480		
		kg	33.60		
		m3	0.600		
		m2	6.00		
		kg	30.00		
		ml	3.00		
		vaut	1.00		
1.15	<p><b>Escalier sur terre-plein</b> Escalier en béton armé sur terre-plein selon CCTP, compris toutes sujétions.</p> <p><b>Localisation :</b> Pour accès au palier du cheminement devant cantine à l'aspect NORD-EST. Suivant plan de masse.</p> <p>Marches droites</p>	ml	6.00		
1.16	<p><b>Garde-corps métallique.</b> Garde-corps métallique selon CCTP. Compris protection antirouille et toutes sujétions. Finition thermolaqué.</p> <p><b>Localisation :</b> Sur le palier du cheminement devant cantine à l'aspect NORD-EST. Suivant plan de masse.</p> <p>Garde-corps de 100 cm de hauteur</p>	ml	3.00		
1.17	<b>Rehausse de regard existant.</b>				

MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE THURET (63)

PROJET : RÉNOVATION DE L'ÉCOLE PUBLIQUE - BÂTIMENT HISTORIQUE

ADRESSE : 63 THURET

LOT 08 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

PHASE (DCE)

DOSSIER DCE DU 30/09/2024

Nota	Document non contractuel. Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de vérifier et de rectifier éventuellement les références et les quantités ci-après, avant la remise de son offre, afin de les entériner lors de la signature du marché. Seul le CCTP est contractuel.				
Art	DESIGNATION	UO	QUANT	PU	MONTANT
1.18	Reprise de regard existant pour rehausse selon CCTP. Compris tous accessoires et toutes sujétions.  <b>Localisation :</b> Le regard AEP dans la cour central. Suivant plan de masse.  Rehausse de regard	u	1.00		
	<b>Grille gratte-pieds maille fine.</b> Fourniture et pose de grilles gratte-pieds, selon CCTP, en acier galvanisé. Compris tous accessoires et toutes sujétions.  <b>Localisation :</b> Sur cheminement béton devant la porte d'entrée. Suivant plan de masse.  Grille de 100*100 cm de section	u	1.00		
1.19	<b>Caniveau Aco Drain.</b> Fourniture et pose de caniveau type "ACO DRAIN" selon CCTP, compris tous accessoires et toutes sujétions.  <b>Localisation :</b> Sur cheminement au droit de la porte d'entrée principale. Suivant plan de masse.  Aco drain "Multidrain 150" : largeur minimum 15 cm.	ml	2.00		
<b>TOTAL GÉNÉRAL HT</b>					
<b>TVA 20.00%</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL TTC</b>					
<b>BASE DES PRIX :</b>					